

Przedmiar robót

Wymiana rynien w budynku bursy przy ul. Rzeźniczej w Krakowie

Lokalizacja: **Aleja Marszałka Ferdinanda Focha 39, 30-119 Kraków**

Inwestor: **Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1, Aleja Marszałka Ferdinanda Focha 39, 30-119 Kraków**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana rynien w budynku bursy przy ul. Rzeźniczej w Krakowie		
1	Element	Prace remontowe na klatce schodowej		
1.1	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10'm, nakłady podstawowe	m2	100
1.2		Rusztowanie rurowe wewnętrzne wysokość do 20m 100m2 - 1,00 kpl		
		Wyliczenie czasu pracy rusztowania:		
	1.4 KNR 401/535/4			16,8
	1.5 KNR 202/508/4 (2)			72,8784
		Razem (r-g):		89,6784
		S=1 W=1,00 P=1,00		
		Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 89,6784/(1*1,00)*1,00 = 89,68	m-g	89,68
1.3	Kalkulacja indywidualna	Opłata za wynajem rusztowań	kpl	1,000
1.4	KNR 401/535/4	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20*2+36*2		112,000000
		RAZEM:	m	112,000
1.5	KNR 202/508/4 (2)	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 15'cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		20*2+36*2		112,000000
		RAZEM:	m	112,000
1.6	KNR 404/1107/1 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5't	t	0,250
1.7	KNR 404/1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1'km odległości ponad 1'km, samochód do 5't Krotność=15	t	0,250